

Toruń Włocławska 167 - remont pomieszczenia 119 na parterze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Remont pomieszczenia 119				
<i>Ścianka działowa</i>				
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt 4,6*3,0	m2	13,800
			razem	m2 13,800
2	KNNR 7 0505/03 analiza	Przegroda/ścianka działowa szklana bezszprosowa z drzwiami o powierzchni ponad 10m2 4,6*2,65	m2	12,190
			razem	m2 12,190
3	KNNR 7 0209/06	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji skręconych na śruby o masie elementów 100kg - Belka nadprożowa stalowa nad ścianką szklaną ukryta w suficie 98,0*0,001	t	0,098
			razem	t 0,098
<i>Wymiana sufitu podwieszanego</i>				
4	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm - demontaż 4,6*(5,0+3,7)	m2	40,020
			razem	m2 40,020
5	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię 13,8*0,12 40,0*0,025 40,0*0,005	m3	1,656
			razem	m3 2,856
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,856
7	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,856
8		Utylizacja gruzu	m3	2,856
9	KNR 0-14 2012/01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	20,000
10	KNR 0-14 2012/01	Okladziny stropów płytami ażurowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	20,000
<i>Wymiana posadzek</i>				
11	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	40,000
12	KNR 4-01 0804/05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	10,000
13	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii	m2	40,000
14	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii	m2	40,000
15	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko	m2	40,000
16	KNR 2-02 1113/05	Posadzki z płytek podłogowe dywanopodobne firmy Martela Desswo Essence lub równoważne	m2	40,000
17	KNR-W 2-02 1122/05	Cokół posadzek 40,0*0,98	m	39,200
			razem	m 39,200
<i>Prace malarskie</i>				
18	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	10,000
19	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni tynku 2,7*(8,7*2+4,6*2) sufit 40,0	m2	71,820
			razem	m2 40,000

Toruń Włocławska 167 - remont pomieszczenia 119 na parterze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	111,820
20	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		m2	111,820
21	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych		m2	111,820
22	KNR 4-01w97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		m2	40,000
23	KNR 2-02 0925/01	Ostony stolarki folią polietylenową 1,8*1,2*1 1,0*2,0*2		m2	2,160
				m2	4,000
			razem	m2	6,160
24	KNR-W 2-02 1038/01	Montaż rolet okiennych wewnętrznych 1,7*1,5		m2	2,550
			razem	m2	2,550
25	TZKNBK XV VIII-63/01	Klejenie tapet na styk z dokładnym pasowaniem wzorów - Fototapeta		m2	10,000
<i>Wymiana drzwi wejściowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z poszerzeniem otworu</i>					
26	KNR 4-01 0405/01 analogia	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach 2,0*2		m	4,000
			razem	m	4,000
27	KNR 2-02 1015/01 analogia	Ościeżnice drewniane zewnętrzne regulowane np. Porta lub równoważne 2,0*2+1,0		m	5,000
			razem	m	5,000
28	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 np. Porta lub równoważne 1,0*2,0		m2	2,000
			razem	m2	2,000